

# Information Assistance Technique 017 : **OSCR** : message Révision

Le message **REVISION** s'affiche avec un fond d'écran clignotant rouge.

## La chaudière fonctionne NORMALEMENT !




Selon l'utilisation de la chaudière, le message d'entretien apparaît après 1 an ou 1500 heures de fonctionnement du brûleur.




Lorsqu'un message d'entretien s'affiche, il faut y remédier au cours des 2 mois qui suivent l'apparition du message.

### Acquittement du message REVISION :

1 : Appui sur la flèche en bas à gauche de l'écran




2 :




Appuyer pendant 5 secondes sur la touche .  
Sélectionner le menu **#AFFECTATION**.

Régler le paramètre **INSTALLATION** sur **ETENDUE**.

3 : Revenir à l'affichage de base :



et appuyer sur la trompette jusqu'à sa disparition de l'écran :



**! : Le Menu Révision (~10 secondes sur installateur) ne permet pas d'annuler ou de modifier la fréquence d'apparition du message.**

