

FR

1. La version du programme de la carte MHX-II passe de 1.03 à 1.04

Cartes concernées :

| Type d'appareil | N° de colis | Application en usine | | Cartes concernées | |
|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | Date d'application | Depuis numéro de série : | Ancienne version | Nouvelle version |
| MHX-II / H 6-8 kW | EH155 | 28 novembre 2011 | 000000000101 | 300023280 | 300023280-AB |
| MHX-II / H 11-16 kW | EH156 | | 000000000101 | | |
| MHX-II / EM 6-8 kW | EH157 | | 000000000193 | | |
| MHX-II / EM 11-16 kW | EH158 | | 000000000221 | | |
| MHX-II / ET 11-16 kW | EH159 | | 000000000166 | | |
| MHX-II / HI 6-8 kW | EH211 | | 000000000101 | | |
| MHX-II / HI 11-16 kW | EH212 | | 000000000101 | | |
| MHX-II / EMI 6-8 kW | EH213 | | 000000000109 | | |
| MHX-II / EMI 11-16 kW | EH214 | | 000000000105 | | |
| MHX-II / ETI 11-16 kW | EH215 | | 000000000109 | | |

i Pour vérifier la version du programme de la carte MHX-II :


Appuyer sur la touche  : Le symbole  clignote.

Appuyer sur la touche  pour accéder au menu information . Puis à l'aide des touches + et - accéder au paramètre  :

la version programme de la carte régulation MHX-II s'affiche. Exemple : **1.04**.

ou

vérifier l'étiquette présente sur la carte MHX-II :



2. Modifications

- Correction du fonctionnement si le délestage (tarif EJP, tarification jour/nuit...) est activé, c'est à dire contact DEL fermé :

En mode chauffage :

Si le paramètre $\boxed{P}:\boxed{8}$ était réglé sur 4 ou 6 (fonctionnement PAC non autorisé pour le chauffage si délestage activé), l'appoint ne se mettait pas en route si la température extérieure était supérieure à la température $\boxed{P}:\boxed{5}^{(1)}$.
En cas de délestage PAC et au-dessus de la température $\boxed{P}:\boxed{5}^{(1)}$, le chauffage n'était plus assuré.

Avec la version programme 1.04, l'appoint est autorisé à se mettre en route s'il y a une demande de chauffage lorsque le délestage est activé, quelle que soit la température extérieure.

(1) $\boxed{P}:\boxed{5}$: Température extérieure en-dessous de laquelle on autorise le fonctionnement de l'appoint de chauffage.

En mode ECS :

Si le paramètre $\boxed{P}:\boxed{8}$ était réglé sur 5 ou 6 (PAC non autorisée pour l'ECS si le délestage est activé), l'appoint ne se mettait pas en route pour remplacer la PAC en cas de demande ECS.

A partir de la version programme 1.04, l'appoint est autorisé à se mettre en route durant le délestage de la PAC dès qu'il y a une demande de réchauffage de l'ECS.

- Ajout du paramètre $\boxed{P}:\boxed{16}$: Retour aux réglages d'usine.


| Paramètre | Description | Plage de réglage | Pas de réglage | Réglage d'usine |
|------------------------|---|--|----------------|-----------------|
| $\boxed{P}:\boxed{16}$ | Retour aux réglages d'usine (Sauf paramètres $\boxed{P}:\boxed{1}$ et $\boxed{P}:\boxed{3}$) | 0 ou 1 ▶ 0 = Fonction non active ▶ 1 = Fonction active | 1 | 0 |

3. Mise à jour

Une mise à jour de la version programme de la carte de régulation n'est pas possible : le remplacement de la carte est nécessaire.

4. Pièces de rechange

Référence en pièces de rechange : 300023280.

| | Repère | Référence | Désignation |
|---|--------|-----------|---------------------|
|  | 261 | 300023280 | Carte de régulation |

i Les cartes régulation référence 300023280 disponibles au CPR sont à jour.